

**SANIERUNG ORTSDURCHFAHRT RIEDÖSCHINGEN (K 5755), 1.BA**

Gewerk: Erd-, Tief-, Kanal- und Straßenbauarbeiten

**Ausschreibungs-** ab 22.03.2024 über die Vergabeplattform  
**unterlagen:** „Vergabe24“ erhältlich. (Download)  
**Sicherheit:** 5 % für Vertragserfüllung, 3 % für Gewährleistung  
**Zuschlagsfrist:** 24.05.2024  
**Submission:** Dienstag, 23.04.2024 um 11:00 Uhr  
**Baubeginn:** 01.07.2024  
**Fertigstellung:** 18.10.2024  
**Nachprüfstelle:** Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis

Markus Keller, Bürgermeister

**Blumberg<sup>2</sup>**  
LEBEN. ERLEBEN.  
Meine Stadt hoch zwei.

## Grobaufstellung der Massen

ca. Mengen

### RW-SW-Kanalisation:

#### **Hauptleitungen:**

Entwässerungsleitung PP DA 250 SN 16	100 m
Entwässerungsleitung SB DN 300	15 m
Kanalgrabenaushub	340 m <sup>3</sup>
Kanalgrabenverfüllung	325 m <sup>3</sup>
SB-Schachtbauwerke 7 Stk.	16 stgm.

### Erdarbeiten Wasserleitung/Stromleitung:

#### **Hauptleitung:**

Leitungsgrabenaushub	900 m <sup>3</sup>
Leitungsgrabenverfüllung	700 m <sup>3</sup>
Frostschutzmaterial	225 m <sup>3</sup>

#### **Hausanschlüsse:**

Leitungsgrabenaushub	170 m <sup>3</sup>
Leitungsgrabenverfüllung	130 m <sup>3</sup>
Frostschutzmaterial	40 m <sup>3</sup>

### Straßenbau:

Asphaltdeckschicht AC 8 DN	2.300 m <sup>2</sup>
Asphalttragdeckschicht AC 32 TN	2.300 m <sup>2</sup>
Rückbau Rinnenstein	700 m
Rinnenstein setzen	150 m

#### **Hinweis:**

Die Ausschreibungsunterlagen sind ausschließlich über die Vergabeplattform „Vergabe24“ erhältlich.

Diese können dort heruntergeladen werden.